

# 入札公告

(説明書)

次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年12月5日

社会福祉法人<sup>恩賜</sup>財団 済生会西条病院  
院長 石井 博

## 1. 入札概要

- (1) 件名  
済生会西条病院 南西仮設駐車場 復田化工事業務
- (2) 内容  
別紙「仕様書」による
- (3) 工事場所  
済生会西条病院南西仮設駐車場
- (4) 履行期間  
契約締結から令和7年3月20日まで

## 2. 参加する者に必要な事項

次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

- (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 参加資格確認申請日から入札実施日までの間、愛媛県知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
- (3) 法人の支部長若しくは支部長の親族（6親等以内の血族、配偶者又は3親等以内の姻族）が役員に就いている業者など、法人の支部長が特別の利害関係を有する業者でないこと。
- (4) 本件の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。
- (5) 本件を履行期間までに施行することが可能な者
- (6) 同一入札に親会社・子会社（会社法第2条第3号及び第4号に規定）の参加があった場合には入札を制限する。

## 3. 本件に関する事項等

- (1) 説明書等の配付場所及び問い合わせ先  
済生会西条病院 事務長 矢野 泰利  
愛媛県西条市朔日市269-1  
電話番号 0897-55-5100 F A X 番号 0897-55-6766

- (2) 説明書及び仕様書の配付

ア 配付期日

令和6年12月5日(木)～令和6年12月16日(月)

イ 配付場所

(1)に同じ。

(3) 入札実施日

ア 日時

令和6年12月18日(水) 10時30分～

イ 場所

済生会西条病院 2階講堂

#### 4. その他の必要事項

(1) 本件において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 保証金

保証金は免除する。

(3) 参加者に要求される事項

本件に参加を希望する者は、事前に参加資格確認申請書を提出すること。

なお、当該申請書の内容に関し、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

・提出書類

##### 【12月16日(月)までに提出する書類】

参加資格確認申請書

登記簿謄本(写し)もしくは、官公庁入札参加証明書(写し)

直近年度分決算書(書式自由)

受託業務実績一覧

資本関係・人的関係書

##### 【12月18日(水) 当日持参する書類】

委任状(代理人の場合のみ)

入札書(3ヶ所に割印・糊つけ封印した入札書用封筒に入れたもの)

入札書・封筒の予備(2回目以降分)

名刺

・提出先 3-(1)と同様

(4) 入札の無効

2に掲げる資格を有しない者が参加した場合

参加者に求められる義務を履行しなかった者が参加した場合

説明書に違反した場合

(5) 契約書作成の要否

要 契約に至った場合には速やかに契約書を作成すること。

(6) 落札者の決定方法

予定価格の範囲以内で、最低価格を提示した者を落札者とする。

予定価格の範囲以内の価格での入札がないときは、再度の入札を行う。（再度入札は最低価格を下回る金額を提示のこと。最低価格を下回る入札ができない場合は辞退となる。）入札回数は3回を限度とし、予定価格の範囲以内にて同額の提示があった場合にはくじ引きにて決定する。落札しない場合においては、最低価格提示者との見積もり協議に移行する。

（7）お願い

入札時、状況写真をとらせていただきます。目的を保管用としており目的以外に使用いたしませんのでご了承ください。

# 済生会西条病院 南西仮設駐車場 復田化工事 仕様書

## 1. 件名

済生会西条病院南西仮設駐車場復田化工事業務

## 2. 対象工事内容

### ① 対象工事件名

南西仮設駐車場 復田化工事

### ② 工事場所

済生会西条病院南西仮設駐車場

西条市朔日市字寄合 308-1 538.48 坪 (1,777 m<sup>2</sup>)

西条市朔日市字寄合 308-5 200.3 坪 (661 m<sup>2</sup>)

## 3. 履行期間

契約締結から令和7年3月20日まで

## 4. 業務内容

済生会西条病院南西仮設駐車場の復田化工事業務。現仕様から復田仕様へ転用すること。

### ○ 工事内容

済生会西条病院 南西仮設駐車場の復田化工事。

現状の詳細については現仕様に記載、復田化の作業内容については復田仕様に記載。

復田化の主な作業内容は、既存砕石敷及びセメント改良撤去・搬出・処分又は転用（工事請負業者にて処分又は転用）を行い、真砂土・透し真砂土の順に各層毎に埋戻し・整正・転圧を行う。

その後、肥土の埋戻し・整生後に耕運機を使用し攪拌を行う。

攪拌中は石等の不純物が無いか良く確認する。

## 現仕様

- ① 砕石敷 (t=約 200mm、RC-40)
- ② セメント改良 (t=約 300mm、パック材混合、六価クロム溶出低減型を使用)
- ③ 進入路用スロープ (RC-40) N=3 箇所
- ④ 東側雨水対策用土側溝 (3000mm 程度)
- ⑤ 北東部ワチタック設置 (雨水排水の為)
- ⑥ 雨水排水用ポンプ設置 (100V 2 吋 ×2 台設置 サニホース・電工ドラム共)
- ⑦ 仮設駐車場進入路歩道切下げ N=2 箇所
- ⑧ 安全管理 (カラーコーン+バー、ピン柵+トラロープにて区画)

## 復田仕様

- ① 砕石敷撤去・搬出・処分・転用 (工事請負業者にて処分又は転用) (t=約 200mm、RC-40)

- ② セメント改良撤去・搬出・処分・転用（工事請負業者にて処分又は転用）（t=約 300mm、パ ック砂混合）
- ③ 進入路用スロープ 撤去・処分（工事請負業者にて処分）（RC-40） N=3 箇所
- ④ 北東部ノッチタケ撤去・処分（工事請負業者にて処分）
- ⑤ 雨水排水用ポンプ 撤去・処分（工事請負業者にて処分）（100V 2 吋 ×2 台設置 サニホース・電工ドラム共）
- ⑥ 仮設駐車場進入路歩道復旧 N=2 箇所
- ⑦ 安全管理材撤去・処分（工事請負業者にて処分）（カラーコーン+パー、ピン柵+トラロープ）
- ⑧ 復田工（上層：肥土 t=100mm、中層：透し真砂土 t=100mm、下層：真砂土 t=100mm 程度）
- ⑨ 東側雨水対策用土側溝の埋戻し（3000mm 程度、仕様は上記復田工と同様）
- ⑩ 北側及び南側の水路への接続口部の仮蓋撤去・処分

#### 5.その他

工事完了後は、済生会西条病院の職員と共に南西仮設駐車場の貸主へ工事完了報告を行い、完了の承認を得ること。また、その後、貸主が復田を使用するにあたって問題が生じた時は、工事請負業者にて適切に対応すること。